

Augustów dnia: 22.06.2017 r.

Pismo: Dz.T.3441.6/2017  
Dotyczy : NR\_P.N.06/2017

### **Wszyscy uczestnicy postępowania**

Działając w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.) przekazuje się treść pytań jakie wpłynęły w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: :  
**„Przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B - Etap II - odcinek od ul. Hożej do ronda Marconiego”**

Numer ogłoszenia 527973-N-2017 z dnia 2017-06-09

#### **Treść pytań wraz z odpowiedziami:**

1. Zwracamy się o dołączenie do dokumentacji przetargowej przekroji poprzecznych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje przekrojami poprzecznymi.**

2. Zgodnie z pozycją 3 załączonego przedmiaru należy wyciąć 42 drzewa. Według załączonego rysunku zagospodarowania terenu wycince podlega 45 drzew. Zwracamy się o zwiększenie w przedmiarze ilości drzew do wycinki.

**Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć wycinkę rzeczywistej liczby drzew znajdujących się obecnie na przebudowywanym zakresie tj. 44szt.**

3. Zgodnie z załączonymi przekrojami normalnymi w konstrukcji chodnika występuje warstwa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm. Według pozycji 19 załączonego przedmiaru w konstrukcji chodnika występuje podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 20 cm, z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5mm z zawartością 80% kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, na podłożu G1. Zwracamy się o wyjaśnienie zaistniałej rozbieżności.

**Odpowiedź: Podbudowę pod chodnikami należy wykonać zgodnie z dokumentacją i opisem w poz. 19.1 przedmiaru robót tj. z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm.**

4. W pozycji 31.1, 38.1 oraz 38.4 załączonego przedmiaru zamawiający powołuje się na SST D.08.02.01. Zwracamy się o dołączenie do dokumentacji przetargowej SST D.08.02.01.

**Odpowiedź:** 4.W pozycjach 31.1, 38.1 oraz 38.4 wystąpiły omyłki pisarskie w pkt. 31.1, jest D.08.02.01 winno być D.08.02.02/ D.05.03.23 (zgodnie z opisem poz. elementu w przedmiarze) a w pkt. 38.1 i 38.4, jest D.08.02.01 winno być D-03.02.01a - Regulacja pionowa urządzeń podziemnych

5. Zamawiający dołączył do dokumentacji przetargowej „Uwagi i zmiany do dokumentacji”. Zwracamy się o potwierdzenie, iż uwagi i zmiany należy uwzględnić przy dokonywaniu wyceny.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że uwagi i zmiany dołączone do dokumentacji przetargowej należy uwzględnić przy dokonywaniu wyceny.

6. Zgodnie z pozycją 28 załączonego przedmiaru należy zamontować 27 sztuk znaków pionowych. Zgodnie z załączonym projektem SOR należy zamontować 44 znaki pionowe. Zwracamy się o zwiększenie ilości przedmiarowej w pozycji 28.

**Odpowiedź:** Zgodnie z sumą pozycji składowych 27.1, 27.2 i 27.3 przedmiaru robót i projektem SOR należy zamontować 44 znaki pionowe. Wobec powyższego właściwa ilość w pozycji 27 przedmiaru robót branży drogowej wynosi 44 szt.

7. Zwracamy się o określenie koloru kostki brukowej beżowej z posypką kamienną na chodniku.

**Odpowiedź:** Zgodnie z informacją zawartą w „Uwagach i zmianach do dokumentacji” należy zachować kolor i wzór ułożenia kostki jak na przebudowanym odcinku ul. 3 Maja od ul. ks. Ściegiennego do ul. Hożej.

8. Zwracamy się o określenie koloru kostki brukowej beżowej z posypką kamienną na wjazdach.

**Odpowiedź:** Jak wyżej.

9. Zwracamy się z zapytaniem czy w pozycji 38 załączonego przedmiaru należy wycenić regulację wraz z wymianą na nowe zaworów wodociągowych czy tylko samą regulację.

**Odpowiedź:** W przypadku zaworów w dobrym stanie technicznym i nieuszkodzonych podczas prowadzenia robót, należy uwzględnić samą regulację zasuw, natomiast zawory uszkodzone lub w złym stanie technicznym należy wymienić na nowe.

10. Zwracamy się o potwierdzenie, iż w pozycji 38 załączonego przedmiaru należy wycenić regulację wraz z wymianą pokryw studni telefonicznych. Jeżeli wymiana pokryw studni telefonicznych ma być ujęta w wycenie zwracamy się o podanie z jakiego materiału mają być pokrywy.

**Odpowiedź:** Należy uwzględnić regulację wraz z wymianą pokryw studni telefonicznych. W przypadku studni zlokalizowanych w chodniku należy zastosować pokrywy z wypełnieniem kamiennym a w przypadku studni zlokalizowanych w zatokach pokrywy najazdowe żelbetowe. W pozycji 38.4 wystąpiła omyłka pisarska w ilości robót – jest 8 szt. winno być 18 szt.

11. Zwracamy się z zapytaniem czy w pozycji 38 załączonego przedmiaru należy wycenić regulację wraz z wymianą na nowe włazy kanałowe czy tylko samą regulację.

**Odpowiedź:** W związku z lokalizacją kanału deszczowego w chodniku odstępuje się od wykonania regulacji pionowej nowych włączów kanałowych. Należy wykonać regulację wraz z wymianą na nowe 3 istniejących włączów (2 studnie na kanale c.o. i 1 istniejąca KD w ul. Hożej). Jednocześnie informujemy, iż włazy studni zlokalizowanych w chodniku należy wykonać jako włazy z wypełnieniem betonowym (jak włącz na studni KD na przebudowanym odcinku przy ul. Hożej.)

12. Zwracamy się z zapytaniem czy w pozycji 38 załączonego przedmiaru należy wycenić regulację wraz z wymianą na nowe kratki ściekowe czy tylko samą regulację.

**Odpowiedź:** W związku ze zmianą dotyczącą zlokalizowania wpustów poza jezdnią (krawężnikowe lub w korycie z kostki kamiennej) odstępuje się od wykonania regulacji krater ściekowych - pozycji 38.3 przedmiaru robót branży drogowej.

13. Zwracamy się o załączenie badań geotechnicznych podłoża gruntowego do dokumentacji budowy kanalizacji deszczowej.

**Odpowiedź:** Kanalizacja została zaprojektowana po trasie istniejącego kanału, dlatego odstąpiono od dodatkowych badań geotechnicznych.

14. Zgodnie z punktem 4.7.2 załączonego opisu technicznego należy zlokalizować istniejące uzbrojenie terenu ze szczególnym uwzględnieniem sieci ciepłych i teletechnicznych, które należy zabezpieczyć rurami osłonowymi – przepusty dwudzielne. Zwracamy się o wskazanie pozycji przedmiarowej, która uwzględnia wycenę rur osłonowych.

**Odpowiedź:** Wykonanie ewentualnego zabezpieczenia urządzeń podziemnych TP pod jezdnią należy uwzględnić w robotach przygotowawczych po dokonaniu odkrywek (dotyczy to 3 odcinków o łącznej dł. ok. 38m). Zabezpieczenie sieci ciepłej ujęto w poz. 14 przedmiaru robót dotyczącego kanalizacji deszczowej.

Daniel Hiero  
Dyrektor PZD w Augustowie

DYREKTOR  
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG  
w Augustowie  
inż. Daniel Hiero